

برآورد احجام کاری پروژه چکدم سایت سوم اوداگ قریه شور آب و کرجی ولسوالی مرکز ولایت فراه

ولایت فراه ولسوالی مرکز

اوداگ

موقعیت:

نام چک دم:

D05-7

نمبر ثبت:

شماره	تفصیلات کار	واحد	احجام کار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه انتقال وسایط و وسایل به ساحه	LS	1			
2	کندن کاری (Excavation) تهداب ساختمان در خاک های بستر دریا یا دره (جغله دار، سخره دار و) تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده.	M ³	283.11			
3	پرکاری (Backfilling) با خاک های مرطوب جغله دار در ساحات که در نقشه مشخص گردیده است همه امورات ایجابی تحت نظر انجنیر نظارت کننده صورت گیرد.	M ³	201.85			
4	سنگ کاری خشکه (Stone patching) تحت نظر انجنیر نظارت کننده صورت گیرد.	M ³	10.7			
5	سنگ کاری (Stone masonry M 1.4) دیوار های تحکیمات از سنگ های با کیفیت محکم که قابل شستشو نبوده و آفتاب زده نباشد. به صورت درست کار شده و به صورت مداوم آبدهی شود با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده صورت گیرد.	M ³	443.6			
6	کانکریت (PCC M 200) برای قلعه وینگ وال ها و دیوار ها و کف چاه خاموش کننده با تمام امورات ایجابی آن و آبدهی مداوم تحت نظر انجنیر نظارت کننده.	M ³	15.7			
7	کانکریت (PCC M 150) برای تهداب های تمام دیوار ها با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده.	M ³	17.9			
8	کانکریت سیخ دار با مارک 200 با امور ایجابی مطابق نقشه تحت نظر انجنیر نظارت کننده.	M ³	12.4			
9	انگاف کاری دیواره جسم چک دم و دیوار های تحکیماتی دو طرف به مصالح سمنی به نسبت 1:3 با تمام امورات ایجابی آن همراه با آبدهی مداوم تحت نظر انجنیر نظارت کننده صورت گیرد.	M ²	233.6			
10	سیخ 16 ملی متر برای قسمت اتصال دیوار سنگ کاری با RCC مطابق نقشه و تائیدی انجنیر نظارت کننده.	kg	411.54			
11	پاک کاری ساحه انتقال وسایط از ساحه به محل آن.	LS	1			
	مجموعه قیمت به افغانی					

حوزه دریایی فراه رود

تائید کننده:

آمریت برنامه ها

ترتیب کننده: