

ولایت : خوست

ولسوالی : مرکز

قریه : کوندی

نوع پروژه : دیوار استنادی

تاریخ : 1399/4/22

اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی خدمات انجینیری تاسیسات آب

ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب

آمریت طرح و دیزاین بند , انهار و تحکیمات

بر آورد احجام کاری					
شماره	مشخصات کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به (افغانی)	قیمت مجموعی (افغانی)
1	موبلایزیشن : شامل قیمت تمام امورات از قبیل انتقال پرسونل ، وسایل ، وسایط ، تاسییس دفتر ساحوی و دیگر امورات جهت اجرای پروژه و دیموبلایزیشن (Demobilation) میباشد	LS	1		
2	کندنکاری ولیول کاری تهداب ساحه ساختمان در زمین قسم سوم با امور ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده .	m3	7765		
3	تهیه و ریخت جغل سنگ پارچه در تهداب دیواره ضخامت ۱۲ سانتی متر مطابق نقشه همراه با امورات ایجابی و تائیدی انجنیر نظارت کننده پروژه.	m3	239		
4	کانکریت شیفته زیر دیوار ها مارک ۱۰۰ با امورات ایجابی تحت نظر انجنیر نظارت کننده	m3	159		
5	سنگ کاری دیوار با مصالح نسبت ۱:۴ با امور ایجابی آن سنگ باید کوهی و مستحکم بوده پاک و عاری از گرد و خاک باشد تحت نظر انجنیر نظارت کننده .	m3	5874		
6	هنگاف کاری روی سنگ کاری با نسبت (۱:۲) با امورات ایجابی تحت نظر انجنیر نظارت کننده .	m2	4230		
7	کانکریت بدون سیخ سر دیوار ها مارک ۲۰۰ نسبت با امورات ایجابی تحت نظر انجنیر نظارت کننده	m3	40		
8	درز نشستی با ضخامت ۳ سانتی متر که توسط کارک پرکاری می شود مطابق دیزاین و تائیدی انجنیر نظارت کننده.	m	360		
9	پر کاری عقب دیوار ها از خاک کنده شده با تپک کاری و امور ایجابی آن تحت نظر انجنیر نظارت کننده	m3	4683		
10	انحراف آب های ساختمانی و تخلیه آب تهداب .	LS	1		
11	تست کانکریت توسط لابر اتوار در هر ۲۵ متر مکعب یک تست اخذ گردد .	تست	8		
	قیمت مجموعی به افغانی				

ترتیب کننده: انجنیر زرمینه

چک کننده : انجنیر محمد حسن