



جمهوری اسلامی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب
ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب
ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب
آمریت سروی و دیزاین شبکه های آبیاری



قریه : اداره ملی تنظیم امور آب

ولسوالی: ناحیه هفتم

ولایت : کابل

عنوان پروژه: ساحه سبز

برآورد تخمینی پروژه						
شماره	تفصیل فعالیت های پروژوی	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت کل به افغانی	ملاحظات
1	کندن کاری و انتقال جال (Fence) همراه با پایه های آن که فعلا در اطراف ساحه سبز در داخل اداره ملی تنظیم امور آب موجود است و همچنان نصب دوباره آن در اطراف جنراتور خانه و برج برق به طول 75 متر و چاه های تحقیقاتی به طول 40 متر با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه پارکینگ و هدایت انجنیر نظارت کننده.	m	115.00			
2	کانکریٹ بدون سیخ (PCC) با مارک 200 برای دور پایه ها مطابق نقشه و هدایت انجنیر نظارت کننده با تمام امورات ایجابی آن.	m ³	3.00			
3	هموار کاری (Leveling) ساحه سبز آماده سازی آن به کشت بذر چمن با تمام امورات ایجابی آن.	m ²	4500.00			
4	تخریب کاری ساختمان های کوچک موجود در ساحه (گلخانه- تشناب ها و ساختمان دیپو) و انتقال مواد آن از ساحه طبق هدایت انجنیر نظارت کننده.	LS	1.00			
مجموع قیمت به افغانی						

ترتیب کننده ها: 1- انجنیر وحیدالله امانی

2- انجنیر عبدالروف

3- انجنیر احمد سهیل نوری

4- انجنیر عبدالوکیل