



جمهوری اسلامی افغانستان  
اداره ملی تنظیم امور آب  
ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب  
ریاست سروی و پروژه تاسیسات آب  
آمریت طرح و دیزاین بند، انهارو تحکیمات



قریه : سهاک  
ولسوالی: بگرامی  
ولایت : کابل

عنوان پروژه : چکدم بگرامی

### احجام برآوردی پروژه

شماره	تفصیل فعالیت های پروژوی	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت کل به افغانی	ملاحظات
1	موبلایزیشن : موبلایزیشن شامل قیمت تمام امورات از قبیل انتقال پرسونل ، وسایل ، وسایط ، تاسیس دفتر	LS	1			
2	کندن کاری های عادی: که عبارت از کندن کاری های بوده که بدون ماشین هایدرولیکی صورت گرفته و دور سازی مواد اضافی آن تا به 500 متر یا مطابق هدایات انجنیر ساحه. جهت وضاحت بیشتر به فقره 2.02 مشخصات تخنیکی مراجعه شود.	m3	988.952			
4	بولدر: تهیه و جابجایی بولدر های که بین 40 تا 80 سانتی متر میباشد، جهت استفاده در ساختمان چکدم مطابق نقشه و تحت نظر انجنیر ساحه.	m3	3690			
5	فلتر جغلی : استفاده از جغل و سنگ ریزه های کوچک به عنوان فلتر در بنه چکدم مطابق نقشه و تحت نظر انجنیر ساحه.	m3	1130			
6	لوحة پروژه: تهیه، انتقال و نصب لوحه پروژه به اساس ستاندرد از نوع سنگ مرمر مطابق نقشه و مشخصات تخنیکی معه تمام امورات ایجابی آن که غرض تکمیل این فعالیت ضرورت دانسته میشود. جهت وضاحت بیشتر به فقره 1.22 مشخصات تخنیکی مراجعه صورت گیرد.	No	1			
7	دیموبلایزیشن : پاک کاری ساحه از مواد اضافی.	LS	1			

ترتیب کننده : لیلا فایز

چک کننده : انجنیر مهدی متین

بررسی کننده : انجنیر احمد شجاع