

نام پروژه: دیوار استنادی امین آباد

قریه لاهورداک ولسوالی مروړه ولایت کنړ

تاریخ:

مقدمه احجام کاری

شما	شرح عمومی اقسام کار های ساختمانی
1	تمام وسایل و وسایط و مواد که از شروع الی ختم کار ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد ، قبل از انتقال به ساحه از نظر کمی و کیفی مورد تایید قرار گرفته بعدا به ساحه انتقال صورت گیرد
2	مقدار کار که در بل احجام گنجانیده شده ، تخمینی و تقریبی بوده ، و قابل کم شدن و زیاد شدن را مطابق قرارداد دارا می باشد. انجینر دولت در قسمت تطبیق عین مقدار کار در بل ، مسؤل نمی باشد، و شرکت ادعا
3	در صورتی که قیمت مجموعی یک کار ساختمانی ، با قیمت فی واحد اختلاف داشته باشد ، قیمت فی واحد معیار قابل محاسبه می باشد و قیمت مجموعی همان اینم کاری مطابق فی واحد دوباره محاسبه می شود.
4	چیزی که در بل احجام گنجانیده شده ، تمام اوصاف کار و مواد ساختمانی در آن گنجانیده نشده ، بلکه این تشریح کار و مواد ساختمانی با ماده های قرارداد ، نقشه ها ، مدنظر گرفتن ساحه و مشخصات تخنیکی یکجا
5	قیمت های که در بل احجام از جانب شرکت مدنظر گرفته شده ، عبارت از قیمتی است که شامل تمام چیزی های شامل کار بوده و شرکت آنرا خوب بررسی نموده بعدا قیمت های خود را درج نموده است ، مثل وسایل ،
6	قیمت های داده شده از جانب شرکت شامل ، انتقال مواد ، پرسونل ، دستگاه ها ، وسایل و سایط ، ایمنی کار ها و پرسونل ، ایمنی کار های از سیلاب ها، ساختن سرک های موقتی ، ساختن کار های موقتی ، آوردن ساحه
7	محافظت کار ها در مقابل آب و دور ساختن آب در جریان کار ساختمانی از تهداب ها، باید توسط شرکت در بل مدنظر گرفته شده باشد ، در این قسمت کدام پول اضافه برای شرکت داده نمی شود. به فقره های 1.13 و
8	پرکاری شامل تهیه مواد مناسب ، مرطوب سازی خاک ،تست ها و متراکم سازی خاک مطابق خطوط و سطوح نشان داده شده در نقشه ، و تایید انجینر ساحه تطبیق گردیده و شرکت محترم در زمینه مسوول می باشد.
9	کار های مربوط به کانکریت شامل انتقال مواد ، سیخ گول ، تثبیت های مواد ، میکس دیزاین ، ریخت ، متراکم سازی ، قالب بندی، خوازه کاری، نصب سیخ ها ، نصب چراغ ها ، آب دهی و غیره کار که بتوان
10	قیمت پایپ ها باید شامل کندن کاری ، آب دهی ، پرکاری ، دور سازی مواد غیر ضروری ، آوردن و انتقال پایپ ها ، استفاده از مواد زد زنگ ایزومات یا معادل آن ، استفاده از گسکیت ها و غیره مواد لازمه در ساحه
11	قیمت های که توسط قراردادی در بل احجام داده می شود باید بعد از دیدن ساحه ، موقعیت جغرافیایی ، سرک ها و غیره ضروریات ساحه را در برآورد گنجانیده باشد، شرکت در ضمن مواردی که امکان وقوع آن در
12	انتقال مواد و نمونه ، برای هر کار قبل از شروع آن ، و غیره کار های که به هزینه اضافی ضرورت دارند، باید در بل احجام توسط شرکت مدنظر گرفته شده باشد
13	کانکریت کور تئبست یا هر نوع تئبست دیگر بعد از ریخت کانکریت در هر زمانیکه توسط انجینر هدایت داده شد ، شرکت محترم مسوول است تا آنرا به هزینه شخصی خود انجام دهد. موقعیت نمونه گیری توسط انجینر
14	قیمت های سنگ کاری ها و خشت کاری ها شامل ، تهیه مواد ، میکس مواد ، ریخت مواد ، هنگام کاری ، تست های مواد و کار ها ، خوازه ، آب دهی ، بستها و میله ها و غیره کار های که جهت تکمیل سازی
15	قطر ، مقدار ملمع کاری سیم های گبیون ها ، مقاومت کششی سیم ها در هر زمانیکه توسط انجینر هدایت داده شد، باید توسط شرکت محترم به پول خود انجام بپذیرد، در صورتیکه نتیجه تئبست ها منفی بدست آمد، باید
16	تمام مواد که جهت اصلاح و ترمیم کاری استفاده می شود معادل ایزومات باشد، از قبیل گرووف ها ، پلستر های آماده و از قبل تیار شده و غیره.
17	تمام امورات ساختمانی باید مطابق نقشه ها و مشخصات تخنیکی قرارداد شده، تطبیق گردد. در صورت که کار اجرا شده خلاف مشخصات تخنیکی باشد قابل مجرائی و پرداخت نمیباشد. هیچ نوع کار اضافی را شرکت
18	در صورتیکه تفاوت در تشریح مواد یا کار ساختمانی بین ، احجام کاری ، نقشه ها یا مشخصات به نظر رسد ، همان تشریح که از نظر کیفی بهترتر است و تایید انجینر باشد ، عملی گردد. شرکت محترم مسوول اجرا
19	بر ختم کار پروژه ، شرکت محترم مسوول است که نقشه تکمیل شده و تطبیق شده ساحه را هم به شکل سافت و هم به شکل هارد مطابق هدایات انجینر ساحه تسلیم نماید ، در غیر آن کار پروژه به حیث ختم آن پذیرفته
20	تهیه نمونه ها و تایید مواد، جهت انجام کار ها و اقسام بل باید جریان 40 روز بعد از تسلیمی ساحه صورت گیرد. و شرکت محترم تاییدی انجینر ساحه را بدست آورد.